PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA
Nr înregistrare 15797
Data 09.09.2025

SC FM INTERMED SRL
CUI: RO 30728260
J2019006412403
Sediu: str. Grigore Alexandrescu nr. 62, sector 1, Bucuresti

DISPOZITIE TEHNICA DE SANTIER

NR. 2 DATA 19.08.2025

A. 1. PREZENTA DISPOZITIE TEHNICA SE REFERA LA:
PROIECT NR. 316/2023 – INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR CU APORT VOLUNTAR IN ORASUL LIPOVA, JUDETUL ARAD

2. DENUMIREA LUCRARII/STADIU FIZIC:
INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR CU APORT VOLUNTAR IN ORASUL LIPOVA, JUDETUL ARAD
STADIU FIZIC: Constructii si instalatii: Lucrari constructii si imprejmuire

3. LEGISLATIE SI NORMATIVE CARE SE VOR RESPECTA IN URMA DISPOZITIEI:
CONFORM PRECIZARILOR PROIECTULUI NR 316/2023

B. CONTINUT:

In urma notei de constatare nr. 2 din 18.08.2025 se [illegible] urmatoarele suplimentari:

- Se suplimenteaza cu 446.88 MP Invelitori din [illegible] zincata prelucrata ondul sau cutata fixate cu suruburi autofiletante [illegible] coperina
- Se suplimenteaza cu 4210.28 KG Procurarea si montarea [illegible] metalice elemente de structura conform proiect

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD ORAȘUL LIPOVA
CONSILIUL LOCAL

[redacted]

[redacted]

SC FM INTERMED SRL
CUI: RO 30728260
J2019006412403
Sediu: str. Grigore Alexandrescu nr. 62, sector 1, Bucuresti

In urma notei de constatare nr. 2 din 18.08.2015 se renunta la urmatoarele:

- Se renunta la 446.88 MP invelitoare din policarbonat

C. ANEXE:

Atasam prezentei dispozitii de santier urmatoarele:

- Liste cantitati

D. REPREZENTANTI:

Reprezentant proiect	Reprezentant beneficiar	Reprezentant constructor
SC FM INTERMED SRL	DIRIGINTE	SC OPTIM BPS SRL

[redacted]

[redacted] I.S.C. [redacted] IOAN [redacted] ER
DOMENIU / SUBDOMENII
3.3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iulia-Cristina GAZAK

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Corina Cătălina POP

[redacted]

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD ORAȘ LIPOVA
CONSILIUL LOCAL

Formular F3

Obiectiv: ZP INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR, CU APORT VOLUNTAR, IN ORASUL LIPOVA, JUDETUL ARAD

Proiectant: SC FM INTERMED SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 CONSTRCTII SI INSTALATII

Categoria: 4.NCS CAV LIPOVA-DISPOZITIA NR.2

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resurse / Observatii / Corectii / Lista Anexa	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	CL21A1 82	KG	4210.38		
	PROCURAREA SI MONTAREA CONFECTIILOR METALICE				
	ELEMENTE STRUCTURA CONFORM PROIECT				
2	CE05A1 82	MP	446.88		
	RIVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA CINDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI AUTOFILETANTE -COPERTINA				

PROIECTANT

SC FM INTERMED SRL

[redacted]

C.U.I. 40063890 J2/1737/2018 OPTIM BPS S.R.L. LIPOVA - Jud. ARAD

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C. RECHE[redacted]AN IOAN DIR[redacted]ER

[redacted]

ROMÂNIA JUDETUL ARAD ORAS LIPOVA CONSILIUL LOCAL

[redacted]

Formular F3

Obiectiv: 2P INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR, CU APORT VOLUNTAR, IN ORASUL LIPOVA, JUDETUL ARAD

Proiectant: SC FM INTERMED SRL

LISTA D

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 CONSTRCTII SI INSTALATII

Categorie: 4.1 LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE

Nr: 01 NR 01

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Coeficienti / Lista Anexa	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	CERGA 19	MP	446.88		

INVELITOARE DIN POLICARBONAT

PROIECTANT
SC FM INTERMED SRL

C.U.I. 40083890 * J2/1737/2018 OPTIM BPS S.R.L. LIPOVA - jud. ARAD

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
RECHEŞTEAN IOAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00015153
DOMENII / SUBDOMENII

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD ORAȘUL LIPOVA
CONSILIUL LOCAL

[redacted]

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA
Nr înregistrare 21561
Data 08.12.2025

SC FM INTERMED SRL
CUI: RO 30728260
J2019006412403
Sediu: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 62,
Sector 1, Bucuresti

MEMORIU JUSTIFICATIV

Referitor la proiectul: "Înființare centru de colectare selectivă a deșeurilor, cu aport voluntar, în orașul Lipova, județul Arad"

Nr. Proiect: 316/2023

Conform proiectului de Studiu de Fezabilitate agreat de către Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, în etapa de elaborare a proiectului tehnic a fost constatată o diferență de aproximativ 9.000 kg de fier în plus față de listele inițiale din cadrul SF, cantitate de materiale care nu a putut fi finanțată de beneficiar și nici acoperită din articolul „Diverse și neprevăzute".

Ulterior, firma proiectantă a proiectului tehnic a revizuit varianta inițială, iar documentația a fost actualizată . După avizarea proiectului în varianta cu profile HEA (a doua variantă), cantitatea suplimentară de fier a fost redusă de la aproximativ 9.000 kg la aproximativ 4.000 kg, diferență care urmează să fie acoperită din articolul „Diverse și neprevăzute".

De asemenea, pentru aceasta varianta, s-a renuntat la policarbonatul care constituie acoperisul si s-a înlocuit cu tabla zincata profilata cu grosimea de 0,50 mm.

SC FM INTERMED SRL

Ivascu Danut

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD ORAȘ LIPOVA
CONSILIUL LOCAL

[redacted]

[redacted]

OBIECTIV: 1 CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL
OBIECTUL: NCS DS2
Beneficiar: ORASUL LIPOVA
Proiectant: SC FM INTERMED SRL
Executant: SC OPTIM BPS SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul NCS DS2

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	114,649.69
4.1.1	[0002.6.1] Nota de comanda suplimentara DS2	114,649.69
	TOTAL I	**114,649.69**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	**0.00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	**0.00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	**0.00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**114,649.69**
TVA:		**24,076.43**
TOTAL VALOARE:		**138,726.12**

1 euro = 4.85 lei , curs la data de 01/07/2024

Executant,

Director General, [redacted]

OBIECTIV: 1 CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL
OBIECTUL: NCS DS2
STADIUL FIZIC: Nota de comanda suplimentara DS2
Beneficiar: ORASUL LIPOVA
Proiectant: SC FM INTERMED SRL
Executant: SC OPTIM BPS SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	3600023	TABLA CUTATA	mp	446.88	110.92	49,567.93
				material:	110.92	49,567.93
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	CL16A#	Structura laminate	kg	4,210.28	6.10	25,669.24
				material:	0.10	407.56
				manopera:	6.00	25,261.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11.L	5891306	Confectie metalice inglobate in beton	kg	4,210.28	4.50	18,946.26

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		68,921.74	25,261.68	0.00	0.00	94,183.42
Recapitulatia:	RECAPITULATIE 10/10					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	568.39	0.00	0.00	568.39
Total inclusiv Cheltuieli directe:		68,921.74	25,830.07	0.00	0.00	94,751.81
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,892.17	2,583.01	0.00	0.00	9,475.18
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:		75,813.92	28,413.07	0.00	0.00	104,226.99
Profit	10.0000 %	7,581.39	2,841.31	0.00	0.00	10,422.70
Total inclusiv Beneficiu:		83,395.31	31,254.38	0.00	0.00	114,649.69
TOTAL GENERAL (fara TVA):						114,649.69
TVA:	21.00%					24,076.43
TOTAL GENERAL:						138,726.13

1 euro = 4.95 lei , curs la data de 01/07/2024

Executant,

Director General, [redacted]

C.U.I. 40063890 * J2 1737/2018 LIPOVA - Jud. ARAD

ROMÂNIA * JUDEȚUL ARAD ORAȘUL LIPOVA CONSILIUL LOCAL

[redacted]

[redacted]

OBIECTIV: 1 CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL
OBIECTUL: NCS DS2
STADIUL FIZIC: Nota de comanda suplimentara DS2
Beneficiar: ORASUL LIPOVA
Proiectant: SC FM INTERMED SRL
Executant: SC OPTIM BPS SRL

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5891306 Confectie metalice inglobate in beton	kg	4,210.28	4.50	18,946.26		
2	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	33.68	2.00	67.36		
3	6200341 Huila de forja	kg	63.15	0.46	29.05		
4	3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 869	kg	42.10	7.39	311.14		
5	3600023 TABLA CUTATA	mp	446.88	110.92	49,567.93		
	Valoare directa		lei		68,921.74		
	Recapitulatie		lei		14,473.57		
	TOTAL		lei		83,395.31		
	TOTAL		euro		16,847.54		

1 euro = 4.95 lei , curs la data de 01/07/2024

Executant,

Director General, [redacted]

OBIECTIV: 1 CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL
OBIECTUL: NCS DS2
STADIUL FIZIC: Nota de comanda suplimentara DS2
Beneficiar: ORASUL LIPOVA
Proiectant: SC FM INTERMED SRL
Executant: SC OPTIM BPS SRL

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	21441 Lacatus constructii metalice		799.95	30.00	23,998.50	
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		42.10	30.00	1,263.00	
	Total ore manopera:		842.06			
	Valoare directa	lei			25,261.50	
	Recapitulatie	lei			5,992.70	
	TOTAL	lei			31,254.20	
	TOTAL	euro			6,314.02	

1 euro = 4.95 lei , curs la data de 01/07/2024

Executant,

Director General [redacted]

C.U.I. 40063890 * J2/1731/2018 LIPOVA - J...

ROMÂNIA * JUDEȚUL ARAD ORAȘUL LIPOVA CONSILIUL LOCAL

[redacted]

[redacted]

OBIECTIV: 1 CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL
Beneficiar: ORASUL LIPOVA
Proiectant: SC FM INTERMED SRL
Executant: SC OPTIM BPS SRL

F1nr - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Note de Renuntare Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilităţilor necesare obiectivului	0.00	0.00
2.1	[0005.1] Retele exterioare	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investiţia de bază	54,072.48	54,072.48
4.1	Constructii si instalatii	54,072.48	54,072.48
4.1.1	[0005.2] Constructii si instalatii	54,072.48	54,072.48
4.1.2	[0005.5] NCS DS1	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.2.1	[0005.2] Constructii si instalatii	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.4.1	[0005.4] Dotari	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.5.1	[0005.4] Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.1.1	[0005.3] Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		54,072.48	54,072.48
TVA 21 %		11,355.22	11,355.22
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		65,427.70	65,427.70

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL LIPOVA CONSILIUL LOCAL

[redacted]

[redacted]

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Note de Renuntare Centralizatoare

1	2	3	4

1 euro = 4.95 lei , curs la data de 01/07/2024

Executant,

Director General

OBIECTIV: 1 CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL
OBIECTUL: Constructii si instalatii
Beneficiar: ORASUL LIPOVA
Proiectant: SC FM INTERMED SRL
Executant: SC OPTIM BPS SRL

F2nr - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Note de Renuntare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	54,072.48
4.1.1	[0005.2.2] Lucrari constructii si imprejmuire	54,072.48
	TOTAL I	**54,072.48**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	**0.00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	**0.00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	**0.00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**54,072.48**
TVA 21%:		**11,355.22**
TOTAL VALOARE:		**65,427.70**

1 euro = 4.95 lei , curs la data de 01/07/2024

Executant,

Director General,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

OBIECTIV: 1 CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Lucrari constructii si imprejmuire
Beneficiar: ORASUL LIPOVA
Proiectant: SC FM INTERMED SRL
Executant: SC OPTIM BPS SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	CE03A%	Invelitoare din policarbonat	mp	1.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	20033696	Invelitoare din policarbonat	mp	446.88	100.00	44,688.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		44,688.00	0.00	0.00	0.00	44,688.00
Recapitulatia:	RECAPITULATIE 10/10					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		44,688.00	0.00	0.00	0.00	44,688.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,468.80	0.00	0.00	0.00	4,468.80
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		49,156.80	0.00	0.00	0.00	49,156.80
Profit	10.0000 %	4,915.68	0.00	0.00	0.00	4,915.68
Total inclusiv Beneficiu:		54,072.48	0.00	0.00	0.00	54,072.48
TOTAL GENERAL (fara TVA):						54,072.48
TVA:	21.00%					11,356.22
TOTAL GENERAL:						65,427.70

1 euro = 4.95 lei , curs la data de 01/07/2024

Executant,

Director General

C.U.I. 40063890 J2/1737/2018 OPTIM LIPOVA

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD ORAȘUL LIPOVA CONSILIUL LOCAL

OBIECTIV: 1 CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Lucrari constructii si imprejmuire
Beneficiar: ORASUL LIPOVA
Proiectant: SC FM INTERMED SRL
Executant: SC OPTIM BPS SRL

C6nr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20033696 Invelitoare din policarbonat	mp	446.88	100.00	44,688.00		
	Valoare directa		lei		44,688.00		
	Recapitulatie		lei		9,384.48		
	TOTAL		lei		54,072.48		
	TOTAL		euro		10,923.73		

1 euro = 4.95 lei , curs la data de 01/07/2024

Executant,

Director General [redacted]

ORAŞUL LIPOVA
315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067
www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro

Nr. 14632 din 18.08.2025

Către,

SC FM INTERMED SRL

Referitor la investiţia:

Program de finantare	Programul Naţional de Redresare şi Reziliență - **PNRR**, gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, în vederea realizării investiţiei
Titlu proiect	**"Înfiintare centru de colectare selectivă a deşeurilor, cu aport voluntar, în Oraşul Lipova, judeţul Arad"**

Având în vedere Nota de constatare nr. 2 din 18.08.2025, înregistrată în evidenţele Primăriei Oraşului Lipova sub nr. 14630/18.08.2025,

Vă rugăm să procedaţi la emiterea unei dispoziţii de şantier cu soluţia tehnică pentru executarea lucrărilor consemnate prin nota de constatare.

Anexăm la prezenta:

1. Nota de constatare nr. 2 din 18.08.2025.

PRIMAR,

PERA FLORIN FABIUS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA
Nr înregistrare 14.630
Data 18.08.2025

Avizat,
PRIMAR
PERA FLORIN-FABIUS

[redacted]

NOTA DE CONSTATARE
NR. 2/18.08.2025

Referitor la PT nr.316/2023 "Înființare centru de colectare selectivă a deșeurilor, cu aport voluntar, în Orașul Lipova, județul Arad" – CAV

Beneficiar: UAT Lipova
Constructor: SC OPTIM BPS
Proiectant: SC FM INTERMED SRL
Diriginte șantier: SC CDP SRL – Rechestean Ioan

Ca urmare a transmiterii de către dumneavoastră, la data de 10.06.2025, a Listei de elemente HEA pentru structura metalică (anexată), se constată o diferență de **4.210,28 kg** în plus față de oferta de adjudecare.
Astfel, în oferta de adjudecare s-a ofertat o structură metalică cu o masă totală de 17.564,00 kg, iar conform Listei de elemente HEA transmise, masa structurii metalice este de 21.774,28 kg.
Cantitatea de elemente metalice respectiv contravântuiri și zet-uri nu a fost cuprinsă în listele de cantități ale proiectului tehnic de execuție, deci pe cale de consecință nu a fost ofertată.

Totodată, având în vedere amplasamentul în câmp deschis al obiectivului, fiind expus în mod direct la condițiile climatice, în condițiile în care garanția pentru execuția lucrărilor este de 60 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor, iar din proprie experiență am constatat că degradarea policarbonatului intervine după cca. 3 ani de la montaj, propunem înlocuirea acoperișului din policarbonat cu tablă cutată.

Prezenta se va transmite proiectantului general al lucrării în vederea înocmirii Dispoziției de șantier.

Constructor

SC OPTIM BPS SRL

[redacted]

Diriginte șantier

Recheștean Ioan

ROMANIA - M.A.R.T. - I.S.C.
RECHEȘ
DIRIGINT
AUT. NR.
DOMENII / SU
3.

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD ORAȘ LIPOVA
CONSILIUL LOCAL

[redacted]

INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR. CU APORT VOLUNTAR. IN ORASUL LIPOVA. JUDETUL ARAD

Nr proiect 316/2023 Data 2025/04/14

Romania, Judetul ARAD, Orasul LIPOVA Revizie

Simbol	buc	Profil	Material	Lung (mm/db)	Supraf (m2/db)	Greut (kg/db)
c1/1	9	PL5*650	S275JR	710.00	0.86	16.46
c1/2	9	PL12*650	S275JR	710.00	0.91	41.02
c1/3	72	D28	S275JR	990.06	0.09	4.57
c1/4	72	PL10*60	S275JR	60.00	0.01	0.28
c1/5	324	PD41*6	S275JR	20.00	0.00	0.10
c1/6	18	PL6*158	S275JR	176.91	0.05	1.12
c1/7	54	PL12*80	S275JR	122.98	0.02	0.93
c1/8	18	PL12*80	S275JR	533.18	0.10	3.93
c1/9	18	PL6*50	S275JR	533.18	0.06	1.26
c1/10	54	PL6*50	S275JR	122.98	0.01	0.29
c1/11	18	PL6*165	S275JR	260.01	0.09	2.02
c1/12	9	PL6*130	S275JR	266.01	0.07	1.63
pl1/1	1	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6150.00	4.69	45.67
pl1/2	1	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6875.00	5.24	51.05
pl1/3	4	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6150.00	4.69	45.67
pl1/4	4	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6875.00	5.24	51.05
pl1/5	1	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6150.00	4.69	45.67
pl1/6	1	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6875.00	5.24	51.05
pl1/7	4	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6150.00	4.69	45.67
pl1/8	4	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6875.00	5.24	51.05
pl1/9	2	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6100.00	4.65	45.30
pl1/10	8	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6100.00	4.65	45.30
pl1/11	2	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6100.00	4.65	45.30
pl1/12	8	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6100.00	4.65	45.30
pl1/13	2	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6100.00	4.65	45.30
pl1/14	8	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6100.00	4.65	45.30
pl1/15	2	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6100.00	4.65	45.30
pl1/16	8	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6100.00	4.65	45.30
pl1/17	1	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6150.00	4.69	45.67
pl1/18	4	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6150.00	4.69	45.67
pl1/19	1	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6150.00	4.69	45.67
pl1/20	4	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6150.00	4.69	45.67
pl1/21	1	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6875.00	5.24	51.05
pl1/22	4	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6875.00	5.24	51.05
pl1/23	1	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6875.00	5.24	51.05
pl1/24	4	LINDAB Z200/2.5	S350G***	6875.00	5.24	51.05
st1/1	8	HEA300	S275JR	5445.00	9.37	483.00
st1/2	9	PL30*650	S275JR	710.00	1.00	107.37
st1/3	9	IPE160	S275JR	150.00	0.09	2.37
st1/4	1	HEA300	S275JR	5445.00	9.37	483.00
st1/5	8	PL16*140	S275JR+N	288.75	0.08	4.02
st1/6	18	IPE360	S275JR	4810.82	6.51	274.55
st1/7	2	PL15*180	S275JR+N	598.85	0.24	12.69
st1/8	30	PL6*95	S275JR	294.78	0.04	0.90
st1/9	16	IPE160	S275JR	4782.16	2.98	75.42
st1/10	32	PL16*140	S275JR+N	288.75	0.08	4.02
st1/11	8	IPE160	S275JR	4640.02	2.89	73.18

Simbol	buc	Profil	Material	Lung (mm/db)	Supraf (m2/db)	Greut (kg/db)
st1/12	16	PL16*140	S275JR+N	288.75	0.08	4.02
st1/13	18	PL5*170	S275JR+N	350.00	0.12	2.34
st1/14	18	PL12*214	S275JR+N	2436.60	0.83	36.26
st1/15	18	PL20*170	S275JR+N	2409.31	0.92	64.28
st1/16	16	PL15*180	S275JR+N	598.85	0.24	12.69
st1/17	32	PL12*89	S275JR	347.00	0.07	2.91

[redacted]

[redacted]

st1/18	32	PL12*89	S275JR	152.00	0.03	1.27
st1/19	54	PL10*145	S235JRG2	260.00	0.08	2.89
st1/20	8	PL15*150	S235JRG2	280,00	0.10	4.95
st1/21	4	U140	S235JRG2	203.70	0.10	3.26
st1/22	23	U140	S235JRG2	206.61	0.10	3.31
st1/23	8	RHS50*50*4	S275JR	291.32	0.06	1.64
st1/24	80	RHS50*50*4	S275JR	1101.53	0.22	6.36
st1/25	72	PL8*44	S235JRG2	130.00	0.01	0.36
st1/26	4	U140	S235JRG2	204,41	0.10	3.27
st1/27	4	U140	S235JRG2	205.11	0.10	3.28
st1/28	4	U140	S235JRG2	205.81	0.10	3.30
st1/29	1	U120	S235JRG2	206.59	0.09	2.76
st1/30	8	PL16*140	S275JR+N	288.75	0.08	4.02
st1/31	48	PL8*80	S275JR+N	332.60	0.06	1.65
st1/32	8	PL8*70	S275JR+N	332.23	0.05	1.45
st1/33	10	U140	S275JR	203.71	0.10	3.26
st1/34	10	U140	S275JR	204.41	0.10	3.27
st1/35	10	U140	S275JR	205.11	0.10	3.28
st1/36	10	U140	S275JR	205.82	0.10	3.30
st1/37	10	U140	S275JR	206.52	0.10	3.31
st1/38	16	D24	S275JR	469.41	0.04	1.59
st1/39	16	D24	S275JR	458.87	0.04	1.56
st1/40	16	PL15*150	S235JRG2	200.00	0.07	3.53
st1/41	64	PL16*104	S275JR	220.00	0.05	2.49
st1/42	7	RHS50*50*4	S275JR	294.34	0.06	1.66
st1/43	108	PL8*44	S275JR	130.00	0.01	0.36
st1/44	2	RHS50*50*4	S275JR	294.34	0.06	1.66
st1/45	2	RHS50*50*4	S275JR	291.32	0.06	1.64
st1/46	16	D24	S275JR	5585.59	0.42	18.94
st1/47	8	D24	S275JR	5589.90	0.42	18.96
st1/48	32	PD60*18	S275JR	255.00	0.05	3.03
st1/49	8	D24	S275JR	5591.29	0.42	18.96
st1/50	2	PL6*95	S275JR	294.78	0.04	0.90
st1/51	18	PL12*130	S235JRG2	200.00	0.05	2.21
st1/52	1	RHS50*50*4	S275JR	294.34	0.06	1.66
st1/53	8	PL15*150	S235JRG2	280.00	0.10	4.95
st1/54	56	PL8*80	S275JR+N	332.60	0.06	1.65
Total	1802 parti			810.91 m2		21774.28 kg

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

[redacted]

[redacted]