ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 34/29.04.2026

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
[conform H.G. 907/29.11.2016]

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții
" Înființare centru de colectare selectivă a deșeurilor cu aport voluntar în Orașul Lipova, județul Arad"

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor
ORAȘUL LIPOVA, JUDEȚUL ARAD

1.3. Ordonator secundar de credite
ORAȘUL LIPOVA, JUDEȚUL ARAD

1.4. Beneficiarul investiției
ORAȘUL LIPOVA, JUDEȚUL ARAD

1.5. Elaboratorul documentației tehnico-economice:
SC FM INTERMED SRL

1.6. Principalii indicatori tehnico – economici aferenți investiției:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiției: 4.558.826,52 lei;
- Valoarea totală (fără TVA) a investiției: 3.809.043,63 lei;
- Valoarea C+M (inclusiv TVA) a investiției: 2.359.683,93 lei;
- Valoarea C+M (fără TVA) a investiției: 1.971.527,80 lei;

b) Indicatori minimali, respectiv inidcatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să inidce atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și regelmentările tehnice în vigoare

1. Capacități fizice:

- Suprafață teren alocată: 2.419,20 m².
- Suprafață platformă carosabilă betonată: 1.884,10 m².
- Copertină pe structură metalică ușoară: 373.50 m².
- Trotuar dale beton: 65,00 m²
- Suprafață spații verzi amenajate: 397,00 m².
- Bordura L: 186 ml.
- Număr containere colectare (pe tipuri de deșeuri): 17 bucăți, după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea
1	**container frigorific**	buc.	1.00
2	**container cu funcțiunea de birou**	buc.	1.00
3	**container colectare deșeuri periculoase**	buc.	1.00
4	**container compactor deșeuri textile**	buc.	1.00
5	**container colectare deșeuri electrice și electronice mici**	buc.	1.00
6	**container colectare obiecte uz casnic**	buc.	1.00
7	**container compactor hârtie și carton**	buc.	1.00
8	**container compactor deșeuri plastice**	buc.	1.00
9	**container colectare lemn, mobilier**	buc.	1.00
10	**container colectare sticlă**	buc.	2.00
11	**container colectare anvelope**	buc.	1.00
12	**container colectare metal**	buc.	1.00
13	**container colectare deșeuri grădină**	buc.	1.00
14	**container colectare deșeuri construcții diverse**	buc.	1.00
15	**container colectare deșeuri construcții moloz**	buc.	2.00

2. Dotări specifice (Unități):

- Cantar 8/3m (Sarcina max. 50 tone).
- Scară metalică mobilă
- Container administrativ - birou supraveghere, magazie scule, grup sanitar.
- Sistem supraveghere video: 1 ansamblu.
- Grup electrogen 30 KVA
- Sistem de furnizare energie electrică complet echipat utilizând panouri fotovoltaice 32 bucăți x 2 rețele = 64 bucăți, putere 20-24 KW
- Instalație iluminat exterior: 8 stâlpi cu înălțime de 6m și două brațe de montaj pentru corpurile de iluminat LED.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta feicărui obiectiv de investiții

	Unitate de măsură	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Rezultate
Centrele de colectare cu aport voluntar înființate	nr	0	1	1
Cantitatea de deșeuri colectată separat	tone/an	3.231,22	16.088,00	2.856,78
Rata de reciclare exprimare în procent din deșeurile colectate separat	procent	7,64%	50,00%	42,36%

d) Durata estimată a obiectivului de investiții exprimată în luni

- Durata estimată de proiectare și execuție este de 6 (șase) luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iulia-Cristina GAZAK

[redacted]

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Corina Cătălina POP

[redacted]